006241

PROGRAMACION MEDICO ARQUITECTONICO DEL EE. SS. ESTRATEGICO CENTRO DE SALUD PACHAS I-4

Tipo de Ambientes	Zonas	Ambientes Especifico	N° Amb.	Area m2	Parcial	Area Total m2
UPSS CONSULTA EXTERNA						536.02
Ambientes prestacionales		Consultorio de Medicina General	1	16.35	16.35	
		Consultorio de Crecimiento y Desarrollo (CRED)	1	24.38	24.38	
		Estimulacion temprana				
		Consultorio de Gineco Obstetrico (incl. 1/2 S.H.)	1	14.86	14.86	
		Consultorio de Control Prenatal				
		Consultorio de Planificacion Familiar (incl. 1/2 S.H.)	1	16.19	16.19	
		Cosultorio de Psicologia	1	15.83	15.83	
		Consejeria y Prevencion del Cancer	1	16.36	16.36	
		Sala de Inmunizaciones	1	15.83	15.83	
		Atencion Integral y Consejeria del Adolescente	1	15.83	15.83	
		Atencion Integral y Consejeria del Adulto Mayor				
		Consultorio (Nutricion)	1	14.23	14.23	
		Consultorio de Odontologia general con soporte de radiologia oral (incl. Area para toma de rayos X oral de 6m2)	1	25.43	25.43	
Ambientes Complementarios	Admisión	Hall Público	1	13.82	13.82	
		Informes / Admisión y Citas	1	18.40	18.40	
		Caja				
		Seguros	1	11.28	11.28	
		RENIEC	1	9.57	9.57	
		servicio social	1	6.00	14.12	
		referencia y contrareferencia	1	8.12		
		Archivo de histories clínicas	1	14.26	14.26	
	Asistencial	Triaje	1	15.86	15.86	
		Topico (incl. 1/2 ss.hh)	1	17.49	17.49	
		Sala de Espera y Circulacion (1)	1	60.48	60.48	
		SS.HH. Público Hombres (2I, 2L, 2U)	1	8.82	8.82	
		SS.HH. Público Mujeres (1I, 1L)	1	9.22	9.22	
		S.H. Personal hombres (1) (1I, 1L)	1	5.30	5.30	
		S.H. Personal mujeres (1) (1I, 1L)	1	2.97	2.97	
		SS. HH. Pre escolar	1	9.84	9.84	
		SS. HH. Discapacitados y/o gestantes	1	7.94	7.94	
	Apoyo clinico	Cuarto de Limpieza	1	3.42	3.42	
	Atención diferenciada	Consultorio medico de TBC (incl. 1/2 ss.hh)	1	13.50	13.50	
		Consultorio medico ITS/VIH/SIDA (incl. 1/2 ss.hh)	1	15.00	15.00	
		Sala de espera y circulacion	1	15.95	15.95	
		Toma de medicamentos	1	7.28	7.28	
		Almacén de alimentos	1	10.10	10.10	
		SH Personal	1	2.68	2.68	
		Cuarto de Limpieza	1	3.27	3.27	
		Toma de muestra (Esputo)	1	4.96	4.96	
Ambiente para actividaes	Salud familiar y comunitaria	Sala de Atencion extramural (Salud Familiar y Comunitaria) - funcionara en el SUM	1	65.20	65.20	
		Area parcial	m2		536.02	

UPSS ECOGRAFIA Y RAYOS X						
Ambientes prestacionales	ECOGRAFIA	Sala de Ecografia	1	14.11	14.11	111.25
		ss.hh 02	1	3.62	3.62	
		vestidor	1	3.43	3.43	
	RAYOS X	Sala de Radiologia	1	24.2	24.20	
		Cuarto oscuro	1	6.79	6.79	
		vestidor	1	3.16	3.16	
	Publica	SH Pacientes Hombres	1	3.71	3.71	
		SH Pacientes Mujeres	1	3.86	3.86	
		Cuarto de Limpieza	1	3.01	3.01	
		Archivo	1	7.52	7.52	
		Sala de Lectura e informe	1	12.48	12.48	
		sala de espera	1	11.03	11.03	
		hall de ingreso	1	14.33	14.33	
		Area parcial	m2		111.25	

UPSS PATOLOGIA CLINICA						
Ambientes prestacionales		Toma de muestras Biológicas	1	10.24	10.24	177.90
		Laboratorio de Hematología/Bioquímica	1	37.37	37.37	
		Laboratorio de Microbiología				
	Publica	Recepción de muestras y entrega de resultados	1	16.85	16.85	
	Procedimientos Analiticos	Lavado y Desinfección	1	17.33	17.33	
		Ducha de emergencia	1	4.20	4.20	
		Vestidor y ss.hh varon	1	7.00	7.00	
		Vestidor y ss.hh mujer	1	7.00	7.00	
		Registros de Laboratorios clínicos	1	18.25	18.25	
		Almacen de insumos	1	8.60	8.60	

008242

PROGRAMACIÓN MEDICO ARQUITECTÓNICO DEL EE. SS. ESTRATÉGICO CENTRO DE SALUD PACHAS I-4

Tipo de Ambientes	Zonas	Ambientes Especifico	N° Amb.	Area m2	Parcial	Área Total m2
	Publica	sala de espera	1	20.33	20.33	
		circulacion	1	30.73	30.73	
		Area parcial	m2		177.90	
UPSS FARMACIA						36.37
Ambientes prestacionales	Dispensación de medicamentos, dispositivos	Dispensanción y expendio en UPS Consulta Externa	1	18.17	18.17	
		Almacén especializado de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios	1	18.20	18.20	
		Area parcial	m2		36.37	
ACTIVIDAD DE ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS						115.24
Ambientes prestacionales	Restringida	Tópico de Urgencias y Emergencias	1	11.35	11.35	
		Sala de Procedimientos de Enfermería (incl. 1/2 S.H.)	1	25.66	25.66	
		Sala de Observaciones incluido ss.hh completo	1	17.42	17.42	
		Consultorio de medico familiar	1	13.55	13.55	
		sala de espera	1	38.47	38.47	
		ss.hh varon	1	2.85	2.85	
		ss.hh mujer	1	2.00	2.00	
		botadero clinico	1	3.94	3.94	
		Area parcial	m2		115.24	
ACTIVIDAD DE ATENCION A LA GESTANTE EN PERIODO DE PARTO						169.41
Ambientes prestacionales	Restringida	Sala de Partos	1	35.06	35.06	
		Atención inmediata al recien nacido	1	26.90	26.90	
		Sala de Dilatacion	1	3.17	3.17	
		Servicio higienico y Vestidor de Gestante	1	11.91	11.91	
	Semi restringida	Estación de Obstetricia	1	3.00	3.00	
		Lavado para personal asistencial	1	4.79	4.79	
		Cuarto de Trabajo	1	2.31	2.31	
		Servicio higienico personal	1	17.00	17.00	
		Puerperio Inmediato (incl. ss.hh)	1	3.21	4.00	
	No restringida	Cuarto de Limpieza	1	4.47	4.47	
		cuarto de ropa sucia	1	56.80	56.80	
		Circulacion	m2		169.41	
		Area parcial				
ACTIVIDAD DE DESINFECCION Y ESTERILIZACION						91.43
Ambientes prestacionales	Zona Roja	Descontaminación y lavado (Incl. Recepción de ropa y material contaminado)	1	7.00	7.00	
	Zona Azul	Preparación y Empaque	1	5.35	5.35	
	Zona Verde	Esterilización	1	10.70	10.70	
		Almacén de Material Esterilizado (Incl. Entrega de ropa y material esterilizado)	1	5.56	5.56	
		Area limpia o septica	1	3.01	3.01	
Ambientes Complementario	Desinfección y esterilizacion	Vestidor mujeres	1	3.01	3.01	
		Vestidor varones	1	56.80	56.80	
		circulacion	m2		91.43	
		Area parcial				
UPS ADMINISTRACION						184.89
Dirección		Sala de Espera	1	14.14	14.14	
		Jefatura (Incl. 1/2 SH)	1	14.74	14.74	
		Secretaria	1	13.72	13.72	
		Sala de reuniones	1	21.55	21.55	
Apoyo Administrativo		Pool Administrativo	1	26.52	26.52	
		Archivo	1	8.42	8.42	
Ambientes complementarios		SS.HH. Personal hombres (1I, 1L, 1U)	1	4.80	4.80	
		SS.HH. Personal mujeres (1I,1L)	1	4.81	4.81	
		circulacion	1	76.19	76.19	
		Area parcial	m2		184.89	
UPS GESTION DE LA INFORMACION						36.83
		SALA DE ESPERA	1	12.95	12.95	
		SS.HH. Personal hombres (1I, 1L, 1U)	1	2.27	2.27	
		SS.HH. Personal mujeres (1I,1L)	1	2.27	2.27	
		circulacion	1	19.34	19.34	
		Area parcial	m2		36.83	
UPS TRANSPORTES						14.00
Transporte		Cochera para Ambulancia y movilidad	1		0.00	

006243

PROGRAMACION MÉDICO ARQUITECTÓNICO DEL EE. SS. ESTRATÉGICO CENTRO DE SALUD PACHAS I-4

Tipo de Ambientes	Zonas	Ambientes Especifico	N° Amb	Area m2	Parcial	Area Total m2
Terrestre		Estar de Choferes (Incl. SH.)	1	14.00	14.00	
		Sub Total			14.00	
UPS CASA DE FUERZA						
Casa fuerza		Tablero general de baja tension				37.19
		Grupo electrógeno	1	27.18	27.18	
		cuarto de petroleo	1	10.00	10.00	
		Sub Total			37.18	
UPS UNIDAD DE ALMACEN						
		Almacen General				64.77
		Almacen de papillas	1	22.00	22.00	
		Almacen de medicamentos	1	20.48	20.48	
		cadena de frio	1	18.29	18.29	
		Sub Total	1	4.00	4.00	
					64.77	
UPS TALLERES DE MANTENIMIENTO						
		Taller de Mantenimiento y pintura				55.43
		ss.hh	1	16.56	16.56	
		taller de equipos biomedicos electromecanicos	1	4.13	4.13	
		encargatura de mantenimiento (incl.ss.hh)	1	12.68	12.68	
		circulacion	1	8.35	8.35	
		Deposito de jardineria	1	10.24	10.24	
		Depósito de materiales	1	3.47	3.47	
		Sub Total	1	10.43		
					55.43	
UPSS SALUD AMBIENTAL						
		Oficina de salud ocupacional				39.13
	Manejo de Residuos Sólidos	archivo	1	6.18	6.18	
		ss.hh	1	2.96	2.96	
		sala de espera y circulacion	1	2.32	2.32	
		saneamiento ambiental	1	8.88	8.88	
		residuos solidos	1	8.79	8.79	
		Area parcial	1	10.00	10.00	
			m2		39.13	
UPS USO MULTIPLE						
SUM		Sala de usos múltiples				84.88
		deposito	1	65.20	65.20	
		Servicio Higiénico Hombres	1	6.16	6.16	
		Servicio Higiénico Mujeres	1	3.30	3.30	
		circulacion	1	2.97	2.97	
		Sub Total	1	7.25	7.25	
					84.88	
UPS RESIDENCIA PARA EL PERSONAL						
Residencia para Personal		Sala de Estar				77.04
		Servicio higiénico para visitante	1	15.24	15.24	
		Comedor y cocina	1	2.50	2.50	
		Habitación Hombres-2 camas (Incl. SH. Con ducha)	1	10.00	10.00	
		Habitación Mujeres-2 camas (Incl. SH. Con ducha)	1	18.00	18.00	
		Patio lavanderia	1	17.00	17.00	
		Sub Total	1	14.30	14.30	
					77.04	
UPS CASA MATERNA						
Residencia para Gestantes		Sala de Estar				65.95
		Comedor y cocina	1	10.00	10.00	
		patio lavanderia	1	12.00	12.00	
		Dormitorio Gestante individual (Incl. SH. Con ducha)	1			
		Dormitorio Gestante Adolescente (Incl. SH. Con ducha)	1	11.00	11.00	
		Dormitorio Gestante Acompañada (Incl. SH. Con ducha)	1	12.00	12.00	
		circulacion	1	12.00	12.00	
		Servicio higiénico para visitante	1	5.41	5.41	
		Sub Total	1	3.54	3.54	
					65.95	
UPS LAVANDERIA						
		Recepcion y selección de ropa sucia				43.30
		Clasificacion de ropa sucia	1	5.87	5.87	
		Almacen de insumos	1	3.37	3.37	
		Ss.hh personal	1	1.55	1.55	
		Lavado y Centrifugado	1	2.60	2.60	
		Secado y planchado	1	6.65	6.65	
		Costura y reparacion de ropa limpia	1	7.58	7.58	
		Almacen de ropa limpia	1	4.89	4.89	
		Entrega de ropa limpia	1	5.22	5.22	
		Circulacion	1	5.57	5.57	
		Sub Total	1	8.21		
					43.30	
UPS COCINA						
		Cocina				52.26
		Servicio higiénico	1	8.46	8.46	
			1	2.80	2.80	

006244

PROGRAMACION MÉDICO ARQUITECTONICO DEL EE. SS. ESTRATÉGICO CENTRO DE SALUD PACHAS I-4

Tipo de Ambientes	Zonas	Ambientes Especifico	N° Amb	Area m2	Parcial	Area Total m2
Residencia para Personal		Deposito de menajes	1	4.00	4.00	
		Deposito de alimentps	1	6.50	6.50	
		Comedor	1	26.52	26.52	
		Circulacion	1	4.00	4.00	
		Sub Total			52.28	
UPS INTERNAMIENTO						236.05
		Sala de internamiento adultos mujeres 1 (incl. ss.hh)	1	18.99	18.99	
		Sala de internamiento adultos mujeres 2 (incl. ss.hh)	1	18.25	18.25	
		Sala de internamiento adultos mujeres 3 (incl. ss.hh)	1	17.42	17.42	
		Sala de internamiento adultos mujeres 4 (incl. ss.hh)	1	17.25	17.25	
		Sala de internamiento adultos varones 1 (incl. ss.hh)	1	18.09	18.09	
		Sala de internamiento niños 1 (incl. ss.hh)	1	17.66	17.66	
		estacion de enfermeras	1	15.36	15.36	
		trabajo sucio	1	3.51	3.51	
		trabajo limpio	1	4.19	4.19	
		deposito de ropa sucia	1	3.59	3.59	
		ropa limpia	1	5.24	5.24	
		almacen de equipo instrumental	1	4.55	4.55	
		cuarto de limpieza	1	4.82	4.82	
		Servicio Higiénico Hombres	1	3.23	3.23	
		Servicio Higiénico Mujeres	1	2.29	2.29	
		estacion de camillas	1	4.78	4.78	
		repostero	1	6.97	6.97	
		circulacion	1	62.65	62.65	
		sala de espera	1	9.21	9.21	
		Sub Total			236.05	
CISTERNAS						7.15
Cisternas		Cisterna 1 Agua Dura	1	7.15	7.15	
		Sub Total			7.15	
OTROS						8.00
Otros		Garitas de control (incl. 1/2 ss.hh)	1	8.00	8.00	
		Sub Total			8.00	
		Total (m2)				2246.50

RESUMEN DE AREAS

		Sub total
UPSS CONSULTA EXTERNA		536.02
UPSS ECOGRAFIA GENERAL		111.25
UPSS PATOLOGIA CLINICA		177.90
UPSS FARMACIA		36.37
ACTIVIDAD DE ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS		115.24
ACTIVIDAD DE ATENCION A LA GESTANTE EN PERIODO DE PARTO		169.41
ACTIVIDAD DE DESINFECCION Y ESTERILIZACION		91.43
UPS ADMINISTRACION		184.89
UPS GESTION DE LA INFORMACION		36.83
UPS TRANSPORTES		14.00
UPS CASA DE FUERZA		37.13
UPS UNIDAD DE ALMACEN		64.77
UPS TALLERES DE MANTENIMIENTO		55.43
UPSS SALUD AMBIENTAL		39.13
UPS USO MULTIPLE		84.88
UPS RESIDENCIA PARA EL PERSONAL		77.04
UPS CASA MATERNA		65.95
UPS LAVANDERIA		43.30
UPS COCINA		52.28
UPS INTERNAMIENTO		236.05
CISTERNAS		7.15
OTROS		8.00
SUB TOTAL	M2 0.00	2,246.50

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

Lic. Adm. Percy S. Garay Rosario
DIRECTOR EJECUTIVO
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO

Dr. José E. Bernable Villasante
CMP. 27362
DIRECTOR GENERAL